

平成 29 年度工事							
<h1>釈迦堂遺跡博物館改修工事 設計書</h1>							
<hr/>							
工事場所	山梨県笛吹市一宮町千米寺764						
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造 + 鉄骨造 2階建て 建築面積1,449.32㎡ 延べ面積1,258.38㎡						
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外テラス上部外壁、タイル剥落・浮き部の補修・改修工事、伸縮目地他シーリング打替え</li> <li>・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（キャップ併用首太ネジピン 各多層空隙位置停止対応工法）</li> <li>・屋根塗装改修工事</li> </ul>						
	釈迦堂遺跡博物館組合						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	釈迦堂遺跡博物館改修工事 設計書						
A	直接工事費						
I	改修工事		1.0	式			
	直接工事費 計						
B	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			
III	一般管理費		1.0	式			
	共通費 計						
	合計(工事価格)						
	消費税相当額	8%	1.0	式			
	総合計(工事費)						



番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
1	直接仮設工事						
	養生	塗装改修	1.0	式			455㎡
	養生	外壁改修	1.0	式			38㎡
	整理清掃後片付け	塗装改修	1.0	式			455㎡
	整理清掃後片付け	外壁改修	1.0	式			38㎡
	外部足場	枠組み足場(手すり先行方式) 高さ12m未満 W900 2ヶ月	1.0	式			166.25架㎡
	養生シート張り	メッシュシート	1.0	式			166.25架㎡
	外部足場	枠組み足場(手すり先行方式) 高さ22m未満 W900 2ヵ月	1.0	式			345架㎡
	養生シート張り	メッシュシート	1.0	式			345架㎡
	屋根足場	単管 2ヵ月	1.0	式			431架㎡
	朝顔養生	出幅2.0m	1.0	式			4m
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	外壁改修工事						
	下地処理・清掃	高压水洗浄	40.0	m <sup>2</sup>			
	剥落タイル部分張り替え	磁器質二丁掛タイル 弾性接着材張 227x60 t=20 既存撤去・下地面調整共	120	枚			
	タイル目地埋め	目地材コテ押え仕上W=10 D=20	40.0	m <sup>2</sup>			
	タイル剥落防止工法(平面)	FST工法 SUS φ5.0 L=80 1タイル1ピン打込み	2,430	本			
	タイル剥落防止工法(役物)	FST工法 SUS φ5.0 L=80 1タイル1ピン打込み	70	本			
	シーリング打替え	外壁伸縮目地、止水取合部	1.0	式			
	計						



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
B I	共通仮設費						
	< 率 >						
	率共通仮設費		1.0	式			工期2.0ヵ月
	小 計						
	< 積上げ >						
	交通誘導員		1.0	式			
	仮囲い	ガードフェンス 2ヵ月	1.0	式			
	小 計						
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
B II	現場管理費						
	現場管理費		1.0	式			
	計						



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
BIII	一般管理費						
	一般管理費		1.0	式			
	計						